

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΜ: 11122

CPV: 31600000-2

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS για δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Γρυνάρειο μέγαρο για της ανάγκες του τμήματος ΕΜΜΕ».

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	UPS 6KVA όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	3	1.500,00 €	4.500,00 €
2	UPS 10KVA όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	5	2.000,00 €	10.000,00 €
3	UPS 20KVA όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	1	3.700,00 €	3.700,00 €
4	UPS 30KVA όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	1	6.500,00 €	6.500,00 €
5	Πίνακας εξωτερικός για UPS 6KVA πλήρης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	3	200,00 €	600,00 €
6	Πίνακας εξωτερικός για UPS 10KVA πλήρης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	5	280,00 €	1.400,00 €
7	Πίνακας εξωτερικός για UPS 20KVA πλήρης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή	τεμ.	1	370,00 €	370,00 €
8	Ρευματοδότης SCHUKO εξωτερικός εντάσεως 16 A	τεμ.	130	7,50 €	975,00 €
9	Κανάλια όδευσης καλωδίων 60X60	m	250	6,90 €	1.725,00 €
10	Καλώδιο A05VV-U 3G2,5	m	400	1,90 €	760,00 €
11	Καλώδιο A05VV-R 3G10	m	230	4,80 €	1.104,00 €
12	Καλώδιο A05VV-R 5G10	m	40	7,50 €	300,00 €
13	Καλώδιο A05VV-R 5G16	m	40	11,00 €	440,00 €
14	Εργασίες εγκατάστασης	τεμ.	1	8.000,00 €	8.000,00 €
				Σύνολο:	40.374,00 €
				ΦΠΑ 24%:	9.689,76 €
				Γ. Σύνολο:	50.063,76 €

Ο Προϊστάμενος Μελετών

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Ο Συντάκτης

α-α
ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Ιωάννης Μπαρμπαρέσος

Σέργιος Σαλονικίδης